


PŮDORYS STŘECHY



**KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY :**  
klempířské výrobky – střešní žlaby podokapní, střešní svody kruhové – budou nové z **titanzinku**.

**střešní žlaby RŠ 330 mm – 82 m**  
**střešní žlaby RŠ 250 mm – 42 m**  
**střešní svody Ø 100 mm – 36 m**  
**střešní svody Ø 80 mm – 22 m**

**POZNÁMKA :**

**STŘEŠNÍ KRYTINA RD** –plechová falcovaná – zůstává stávající, provede se pouze její očištění a nátěr akrylátovou barvou.

**STŘECHA VALBOVÁ** – plocha krytiny – cca **474 M2**

**KOMÍNY :** nadstřešní části komínů jsou značně narušené, budou vyspraveny.

**HROMOSVOD :** stávající hromosvod bude demontován pouze v částech na fasádě, po zateplení fasády zde bude instalován hromosvod nový.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jana Kristová Kalamářská 144 747 62 Mokré Lazce IČO : 729 97 621	
ING. JANA KRISTOVÁ	ING. JANA KRISTOVÁ			
INVESTOR :	OBEC NOVÉ SEDLICE, ZÁHUMENNÍ 85, 747 06 NOVÉ SEDLICE		DATUM	ŘÍJEN 2011
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM		STUPĚŇ	DPS
č.p. 56, NOVÉ SEDLICE			ÚČEL	PROJEKT
			ZAK. ČÍSLO	11/2011
			ARCH. ČÍSLO	
OBSAH	PŮDORYS STŘECHY		MĚR.	Č.V.
			1 : 100	06