


PŮDORYS KROVU



POZNÁMKA :

KROV : ze statického posudku vyplývá, že některé prvky krovu jsou značně poškozené, napadené dřevokazným hmyzem a houbovými chorobami. Tyto prvky je nutno vyměnit. Jedná se asi o 15% dřevěných prvků krovu – cca 2 m3 dřeva.

Užlabní krokve vikýřů, některé sloupky, vazný trám, některé krokve, část bednění.

V krovu budou instalovány **2 ks nových vikýřů – volské oko** na severní a jižní straně.

S tím souvisí výměna mezi krokveny, fošnová konstrukce vikýře, bednění, nové okno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jana Kristová Kolářská 144 747 62 Mokré Lazce IČO : 729 97 621	
ING. JANA KRISTOVÁ		ING. JANA KRISTOVÁ			
INVESTOR :		OBEC NOVÉ SEDLICE, ZÁHUMENÍ 85, 747 06 NOVÉ SEDLICE			
STAVBA		STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ S KULTURNÍM ZAŘÍZENÍM č.p. 56, NOVÉ SEDLICE			
OBSAH		PŮDORYS KROVU		MĚR. 1 : 100	Č.V. 05